

工地建设工程落地手册

第一章 工程概况与前期准备

1.1 工程基本概况

建设工程的顺利落地，首先依赖于对工程概况的精准把握与前期准备的充分落实。工程项目通常涉及土建、安装、装饰等多个专业环节，施工组织需采用分段流水施工方式，确保各专业协调推进。在工程概况梳理阶段，需明确项目的地理位置、建筑面积、结构类型（如现浇混凝土结构、钢结构等）、施工周期以及地质条件等核心要素。针对地质条件复杂（如软土、地下水位高）的项目，需在前期制定科学的降水、支护等措施。同时，现代工程越来越多地采用 BIM 技术进行三维建模与施工模拟，以实现全过程数字化管理，提升施工效率与精度。

1.2 监理范围与规模标准

在工程准备阶段，必须明确监理的范围与规模标准。依据相关法规，以下建设工程项目的施工准备阶段、施工阶段必须实行监理：1. 国家、省、地级以上市的重点建设工程。2. 建筑安装工程总造价在八百万元以上的工业、交通、水利、市政公用基础设施等建设工程。3. 总建筑面积在二万平方米以上的住宅小区建设工程，或单体建筑面积在三千平方米以上的一般工业与民用建筑工程。4. 利用外国政府或者国际组织的贷款、援助资金的建设工程。5. 国家或省人民政府规定必须实行监理的其它建设工程。

对于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，以及全部或者部分使用国有资金投资、使用国际组织或者外国政府贷款的项目，其监理必须实行招标。监理招标之前应对拟选监理单位进行考察，重点评估监理公司的实力与过往业绩。

1.3 施工图纸识读与基础准备

对于初入工地的管理人员，面对复杂的施工图纸，需建立系统的识图思路。建筑识图的核心在于理清基础知识和关键节点。基础入门阶段需掌握建筑的结构类型、标高概念、节点核心区，以及钢筋的起步距离、止水钢板、马凳筋、砖胎膜、模板支架、内外脚手架、连墙件等构造。此外，还需熟练掌握平法施工图、图纸会审技巧、钢筋计算公式和工程量计算。

在构件构造识图方面，需分门别类进行掌握：- **柱与剪力墙**：掌握框架柱的嵌固部位处理，剪力墙的插筋、水平与竖向钢筋构造、约束及构造边缘构件、地下室外墙构造及洞口补强做法。- **梁与板**：熟悉框架梁、屋面框架梁、变截面梁、附加箍筋和吊筋、非框架梁、折梁、悬挑梁的识图要点；掌握板的钢筋搭接锚固、悬挑板、折板配筋、升降板、板加腋、板翻边及后浇带构造。- **楼梯与基础**：明确楼梯结构类型、斜跑长度计算、旋转楼梯及滑动支座楼梯构造；掌握独立基础、条形基础、筏形基础的构造原理；熟悉桩基工程中的承台梁、灌注桩、PHC 管桩及基础联系梁施工。- **二次结构与人防**：掌握构造柱施工、拉结筋植筋、圈梁、过梁、窗台压顶、反坎及抹灰挂网做法；熟悉人防工程体系、人防门深度解析、门框墙构造及加强筋、吊钩等质量控制要点。

第二章 劳动用工规范化管理

2.1 施工准备阶段的用工规范

为保障农民工合法权益，工程建设项目必须做好劳动用工规范化管理。在施工准备阶段，需落实以下 8 项事前规范：1. **合同签订**：签订工程施工合同与分包合同，明确工程款计量周期、进度结算办法、人工费用拨付周期和拨付日期、人工费用的数额或占工程款的比例等要件。2. **资金保障**：落实工程款支付担保，开设农民工工资专用账户，并按规定存储工资保证金。3. **人员配置**：配置专职劳资专管员，明确其工作职责。4. **劳动合同**：订立具备法定要素的劳动

合同，统一要求农民工签署进场承诺书，确保双方权责利明晰。5. **维权告示**：在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。

2.2 施工过程中的用工管理

进场施工阶段，需严格执行以下7项事中规范：1. **信息监管**：规范运用信息监管系统，将劳动用工和工资支付信息及时上传，并做好数据在不同监管系统间的对接共享。2. **实名制管理**：配备实名制硬件设备，实施实名制考勤管理，细化考勤方式、内容及对象，编制并存档实名制花名册与考勤表。3. **资金拨付**：建设单位需按规定拨付工程款及人工费用。4. **工资支付**：编制工资表，总包单位需通过银行代发工资，确保按时足额支付，并按规定公示工资支付信息。

2.3 退场完工阶段的清算管理

施工退场阶段，需严格执行以下6项事后规范：1. **退场确认**：农民工退场需签署退场确认书。2. **工资清偿**：分情形列出清偿农民工工资的责任主体，严格清偿拖欠工资。3. **账户与保证金处理**：明确总包单位申请撤销专用账户、返还农民工工资保证金的条件和程序。4. **诚信评价**：退场后，用工单位与农民工可依托信息监管系统相互进行用工诚信评价。5. **欠薪处置**：明确人力资源社会保障行政部门、工会、司法行政部门、公安部门、法院、检察院等部门在解决欠薪问题上的职责分工，形成根治欠薪工作合力。

第三章 现场施工组织与管理

3.1 施工组织与资源配置

科学的施工组织设计是项目顺利推进的前提。项目部需根据工程特点，合理进行人员与设备配置。在材料供应管理方面，需建立严格的采购、验收、入库、领用台账，确保材料质量合格、供应及时。机械施工管理需制定机械设备进出场计划、日常维保制度及安全操作规程。同时，需做好资金与物资保障，确保工程款项专款专用，物资储备满足连续施工需求。

3.2 进度计划制定与控制

工程进度计划应采用关键路径法（CPM）进行编制，明确土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板安装、设备安装等关键工序的逻辑关系与持续时间。项目应采用甘特图进行进度可视化控制，每日进行施工进度检查与纠偏。当实际进度滞后时，需及时分析原因，采取增加资源投入、优化施工工艺、调整作业时间等措施赶工，确保工期目标不延误。

3.3 项目协调与沟通机制

项目沟通应遵循“计划-执行-监控-反馈”四阶段流程，确保信息传递的系统性与持续性。沟通应采用“书面沟通+口头沟通”相结合的方式，确保信息的准确性和可追溯性。项目部需建立多方协调机制，定期召开工程例会，协调解决土建、安装、装饰等各专业之间的交叉作业问题，以及与设计、监理、建设单位的沟通事宜。同时，建立标准化流程文档，规范沟通内容，实现信息共享与反馈改进。

第四章 工程质量控制体系

4.1 质量管理目标与体系

工程质量管理需坚持“百年大计，质量第一”的方针，建立以项目经理为第一责任人的质量管理体系。项目部下设质量部，实行项目经理-项目总工-技术员三级管理制度，确保质量信息及时传递与决策高效执行。质量管理目标需明确各分部分项工程的合格率、优良率，以及杜绝重大质量事故等具体指标。

4.2 施工过程质量控制

施工过程质量控制需贯穿于事前、事中、事后全过程。事前控制包括图纸会审、施工方案审批、材料进场检验、技术交底等；事中控制包括工序交接检查、隐蔽工程验收、旁站监理、实测实量等；事后控制包括成品保护、质量缺陷处理、质量记录归档等。针对关键工序和特殊过程，需编制专项质量控制方案，设置质量控制点，实行重点监控。

4.3 二次结构与人防工程质量要点

二次结构施工需重点关注构造柱施工、拉结筋植筋、圈梁、过梁、窗台压顶、反坎及抹灰挂网等工序的质量控制，常见问题如墙体开裂、渗水等需提前制定预防措施。人防工程作为特殊工程，需严格按照人防规范施工，重点控制人防门深度、门框墙构造、加强筋、吊钩及主体结构构造的质量，确保人防工程的防护效能。

第五章 安全生产与文明施工

5.1 安全生产管理体系

安全生产管理需坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立以项目经理为第一责任人的安全生产责任制。项目部下设安全部，配备专职安全生产管理人员，负责日常安全检查、隐患排查、安全教育培训等工作。需制定安全生产目标，层层签订安全生产责任书，将安全责任落实到每个岗位、每个人员。

5.2 现场安全防护与检查

施工现场需设置标准化的安全防护设施，包括临边洞口防护、脚手架搭设、临时用电管理、起重机械安全装置等。需建立定期与不定期相结合的安全检查制度，制定详细的安全检查表，对检查中发现的隐患实行“定人、定时间、定措施”整改闭环管理。

表 5-1 施工现场日常安全检查表（示例）

检查项目	检查内容	检查标准	检查结果	整改要求	责任人	复查情况
临边防护	楼梯口、 电梯井口、 预留洞口	防护栏杆 高度 ≥1.2m， 踢脚板齐 全	☐ 合格 ☐ 不合格			
脚手架	连墙件、 脚手板、 安全网	连墙件按 方案设置， 脚手板满 铺	☐ 合格 ☐ 不合格			
临时用电	配电箱、 漏电保护 器、接地	一机一闸 一漏一箱， 接地电阻 达标	☐ 合格 ☐ 不合格			
起重机械	限位器、 保险装置、 钢丝绳	灵敏可靠， 无断丝超 标	☐ 合格 ☐ 不合格			
消防安全	灭火器、 消防通道、 动火审批	器材有效， 通道畅通， 手续齐全	☐ 合格 ☐ 不合格			

5.3 文明施工与环境保护

施工现场需实行封闭式管理，主要道路及材料堆放区需硬化处理，配备洒水车、雾炮机等降尘设备。建筑垃圾需分类收集、及时清运，严禁高空抛掷。施工噪音需控制在国家标准范围内，夜间施工需办理相关审批手续并公告周边居民。生活区与施工区需分离，保持环境卫生整洁，营造安全、文明、绿色的施工环境。

第六章 工程验收与交付管理

6.1 工程验收标准与流程

工程验收需严格按照国家及地方相关规范标准执行，分为检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程竣工验收等层级。验收流程一般包括：施工单位自检合格→提交验收申请→监理单位组织预验收→建设单位组织正式验收→形成验收意见→整改复验→签署验收文件。

6.2 验收资料整理与归档

工程资料需与工程进度同步收集、整理，确保真实、完整、有效。验收资料主要包括：施工管理资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录、竣工验收资料等。资料需按照当地城建档案馆的要求进行组卷、编目、装订，并在工程竣工验收后规定时间内移交。

6.3 工程交付与保修

工程竣工验收合格后，需办理工程移交手续，签署工程移交证书，明确工程实体、资料、备品备件等的移交清单。工程交付后，施工单位需履行保修义务，在保修期内对工程质量缺陷进行维修。需建立工程保修与后续服务机制，设立保修热线，及时响应业主的维修需求，提升客户满意度。

第七章 项目风险与应急管理

7.1 工程风险识别与评估

工程项目面临的风险主要包括技术风险、安全风险、质量风险、进度风险、成本风险、合同风险、自然环境风险等。项目部需在项目开工前组织风险识别与评估，建立风险清单，对各类风险的发生概率和影响程度进行定性或定量分析，确定重大风险源。

7.2 风险管理策略与应急预案

针对识别出的风险，需制定相应的风险管理策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受等。对于重大风险源，需编制专项应急预案，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施、应急物资储备等。需定期组织应急演练，检验预案的可行性和有效性，提高项目团队的应急处置能力。

7.3 施工日志与数据记录模板

规范的数据记录是项目管理和风险追溯的重要依据。项目部需建立标准化的施工日志和数据记录模板，确保信息记录的完整性和准确性。

代码示例：施工日志标准记录模板

【施工日志】
日期：____年__月__日 星期：__ 天气：__ 气温：__℃
记录人：_____ 审核人：_____

- 一、生产情况
1. 施工部位：_____
 2. 施工内容：_____

3. 劳动力投入：木工__人，钢筋工__人，混凝土工__人，其他__人

4. 机械设备：塔吊__台，挖掘机__台，其他_____

二、质量安全情况

1. 质量检查：_____

2. 安全隐患及整改：_____

3. 技术交底/验收：_____

三、材料进场情况

1. 材料名称：_____ 规格：_____ 数量：_____ 验收结果：_____

四、其他事项（协调、天气影响、突发事件等）

第八章 项目总结与持续改进

8.1 项目总结与经验反馈

工程竣工后，项目部需组织项目总结会议，对项目的进度、质量、安全、成本、合同、团队管理等方面进行全面复盘。总结需客观分析项目取得的成效和存在的不足，提炼成功经验，剖析失败教训，形成项目总结报告。项目总结报告需作为企业知识资产进行归档，为后续类似项目提供借鉴。

8.2 项目成果评估与考核

需建立科学的项目成果评估与考核体系，对项目团队及个人的绩效进行客观评价。考核指标应包括工期履约率、质量合格率、安全零事故、成本节约率、客户满意度等。考核结果需与项目团队的薪酬、晋升、评优等挂钩，激发团队的工作积极性和创造性。

8.3 持续改进机制

项目管理是一个持续改进的过程。项目部需建立 PDCA（计划-执行-检查-处理）循环改进机制，针对项目过程中发现的问题和不足，制定改进措施，跟踪改进效果，不断优化管理流程和方法。企业层面需建立项目管理标准化体系，将优秀项目的管理经验固化为标准流程和制度，在全公司范围内推广，持续提升企业的项目管理水平。

8.4 项目归档与后续跟踪

项目总结完成后，需将所有项目资料（包括技术、经济、管理、影像等）进行系统整理、归档，确保资料的完整性和可追溯性。项目交付后，需进行一定期限的后续跟踪，了解工程的使用情况、业主的反馈意见、保修服务的落实情况等，为项目的持续改进和企业的品牌建设提供依据。

附录：工地建设工程落地核心检查清单

为确保本手册各项要求落到实处，特制定以下核心检查清单，供项目管理人员在日常工作中对照执行。

阶段	核心工作	检查要点	责任人	完成状态
前期准备	监理招标与合同签订	监理资质审查、合同条款合规性	建设单位	☐
前期准备	图纸会审与技术交底	图纸问题汇总、交底记录签字	项目总工	☐
劳动用工	专户开设与保证金存储	银行开户证明、保证金收据	劳资专管员	☐
劳动用工	实名制考勤与工资代发	考勤记录完整、银行流水凭证	劳资专管员	☐
现场管理	进度计划编制与执行	甘特图更新、滞后原因分析	生产经理	☐
质量控制	隐蔽工程验收	验收记录、影像资料留存	质量员	☐
安全管理	日常安全检查与整改	检查表填写、整改闭环记录	安全员	☐
验收交付	竣工资料归档	资料齐全、组卷规范	资料员	☐
验收交付	工程移交与保修	移交证书、保修协议签署	项目经理	☐

本手册作为工地建设工程落地的指导性文件，各项目部需结合工程实际情况，细化各项管理措施，确保工程建设安全、优质、高效完成。在执行过程中，如遇国家法律法规、标准规范调整，或工程实际情况发生重大变化，需及时对本手册进行修订和完善。